



MEMORIA JUSTIFICATIVA CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO, TRANSPORTE, MONTAJE, MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE DE CASETAS MODULARES (LOTE 1), ASÍ COMO DEL SUMINISTRO EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO, TRANSPORTE, MONTAJE, MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y DESMONTAJE DE SANITARIOS QUÍMICOS (LOTE 2), A INSTALAR CON MOTIVO DE LA ACTIVIDAD CULTURAL QUE DESARROLLE LA SOCIEDAD MERCANTIL MUNICIPAL MADRID DESTINO CULTURA TURISMO Y NEGOCIO, S.A., DURANTE 2022 - 2025 A ADJUDICAR MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO NO ARMONIZADO.

Antecedentes

La sociedad mercantil municipal Madrid Destino Cultura Turismo Negocio, S.A., (en adelante, Madrid Destino) tiene, entre otros objetivos, la gestión de programas y actividades culturales, formativas y artísticas, la organización, apoyo y difusión de las mismas, la prestación de todos los servicios e infraestructuras integrantes o complementarios de estos programas y actividades, la gestión de cualesquiera centros, espacios, recintos, dependencias y/o servicios culturales, cuya gestión le fuera encomendada temporal o indefinidamente, o cuyo uso le fuera cedido por el Ayuntamiento de Madrid, incluida la contratación y ejecución de las obras, instalaciones, servicios y suministros para los mismos, la gestión de las políticas municipales de promoción e información turística de la Ciudad de Madrid, la proyección de su imagen a nivel nacional e internacional y la gestión y explotación de los derechos de propiedad intelectual derivados de las obras susceptibles de generar tales derechos resultantes de las anteriores actividades, así como la prestación por cuenta propia o ajena de todo tipo de servicios relacionados con la organización, dirección, producción y administración de eventos, ya sean deportivos, exposiciones, congresos, convenciones, seminarios, ferias, y cualquier otro evento de naturaleza similar.

Suministro Objeto del Contrato y Justificación de la Necesidad

El objeto del contrato es el suministro en régimen de arrendamiento, transporte, montaje, mantenimiento y desmontaje de casetas modulares (Lote 1), así como del suministro en régimen de arrendamiento, transporte, mantenimiento, limpieza y desmontaje de sanitarios químicos (Lote 2), a instalar con motivo de la actividad cultural a desarrollar por MADRID DESTINO que corresponde con las Actividades Culturales que autoriza la Dirección de Programas y Actividades Culturales del Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte, u otra Dirección con proyectos concretos, a la Dirección de Producción y Coordinación Técnica que se desarrollan en distintos espacios de la ciudad de Madrid.

Las fechas previstas para la celebración de la actividad cultural son las estimadas a continuación:



Actividades Culturales recurrentes que se prevén como necesidad a cubrir en el contrato

- “Año Nuevo Chino” 2022, 2023 y 2024: actividad prevista durante cuatro días entre el mes de enero o el mes de febrero.
- “Carnaval 2022, 2023 y 2024: a celebrar durante el mes de febrero o marzo.
- “Fiestas de San Isidro” 2022, 2023 y 2024: que se celebra anualmente en el mes de mayo.
- “Ramadán” 2022, 2023 y 2024: a celebrarse de manera estimada en el mes de mayo en 2022, y en el mes de abril en 2023 y 2024.
- Veranos de la Villa 2022, 2023 y 2024: que tendrá lugar en espacios exteriores repartidos en los 21 distritos de la Ciudad de Madrid y centros de Madrid Destino, aproximadamente del 15 de junio hasta la primera semana del mes de septiembre.
- “Navidad” 2022, 2023 y 2024: aproximadamente desde mediados de diciembre hasta el 6 de enero.
- “Cabalgata de Reyes” 2023, 2024 y 2025: aproximadamente desde finales de diciembre hasta el 6 de enero.
- Otras actividades culturales 2022/2023/2024 no previstas en el momento de la publicación del presente procedimiento de contratación pero que MADRID DESTINO, en cumplimiento de su objeto social, pueda llevar a cabo durante el periodo de vigencia contractual, que autorice la Dirección General de Programas y Actividades Culturales u otra Dirección General competente del Área de Gobierno de Cultura y Deporte y que ejecute la Dirección de Producción y Coordinación Técnica.

Madrid Destino, no se compromete a la ejecución de todas las Actividades Culturales detalladas anteriormente, por lo que en el caso de que alguna de las indicadas, no se lleve a cabo, no generará gasto para el contrato.

En dicho supuesto, y en el caso de que alguna Fiesta, Festival o campaña no se realice en las fechas indicadas, Madrid Destino se reserva el derecho de utilizar el precio estimado del contrato en otras diferentes a las señaladas, siempre y cuando se den los siguientes supuestos:

- a) No se supere el plazo de ejecución de duración del contrato (7 de enero de 2022 al 6 de enero de 2025).
- b) La suma de todo el consumo del suministro por todas las campañas, no supere el importe máximo del contrato.

Debido a que Madrid Destino no cuenta con este material y la logística que requieren las necesidades es preciso llevar a cabo su contratación externa.



CONDICIONES ECONÓMICAS

La valoración económica se efectúa de la siguiente manera y conforme a precios de mercado:

Presupuesto base de licitación: doscientos trece mil quinientos euros (213.500,00 €) más el IVA que resulte de aplicación.

IVA aplicable: cuarenta y cuatro mil ochocientos treinta y cinco euros (44.835,00 €)
Tipo/s: 21%

Importe total (IVA incluido): doscientos cincuenta y ocho mil trescientos treinta y cinco euros (258.335,00 €)

Desglose por lotes:

1.- Lote 1 – Suministro de Casetas Modulares

Valor estimado del contrato: cien mil euros (100.000,00 €) más el IVA que corresponda.

IVA aplicable: veintiún mil euros (21.000,00 €) Tipo/s: 21%

Importe total valor estimado (IVA incluido): ciento veintiún mil euros (121.000,00 €).

2.- Lote 2 – Suministro de Sanitarios

Valor estimado del contrato: ciento trece mil quinientos euros (113.500,00 €) más el IVA que corresponda.

IVA aplicable: veintitrés mil ochocientos treinta y cinco euros (23.835,00 €) Tipo/s: 21%

Importe total valor estimado (IVA incluido): ciento treinta y siete mil trescientos treinta y cinco euros (137.335,00 €).




Desglose del material necesario:

Desglose Lote 1 (Casetas Modulares):



Descripción	TIPO
MOD.1 8,00 x 2.50 DIAFANA Módulos de camerino medidas aproximadas 7,98 m. de largo x 2.43 m. De ancho x 2.30 m. de altura libre interior. Construida en Panel sándwich micro perfilado de 35 mm. Aislada. Con instalación eléctrica, cuadro eléctrico con dos pantallas de luz y 4 tomas de corriente. Con puerta ciega sencilla de aluminio en lacado blanco con cerradura incorporada, una ventana. Color exterior de paredes y estructura preferentemente blanco. Totalmente diáfana.	
MOD.2 6,00 x 2.50 DIAFANA Módulos de camerino medidas aproximadas 5,98 m. de largo x 2.43 m. De ancho x 2.30 m. de altura libre interior. Construida en Panel sándwich micro perfilado de 35 mm. Aislada. Con instalación eléctrica, cuadro eléctrico con dos pantallas de luz y 4 tomas de corriente. Con puerta ciega sencilla de aluminio en lacado blanco con cerradura incorporada, una ventana. Color exterior de paredes y estructura preferentemente blanco. Totalmente diáfana.	
MOD.3 4,00 x 2.50 DIAFANA Módulo de camerino medidas aproximadas 3,98 m. de largo x 2.43 m. De ancho x 2.30 m. de altura libre interior. Construida en Panel sándwich micro perfilado de 35 mm. Aislada. Con instalación eléctrica, cuadro eléctrico con dos pantallas de luz y 4 tomas de corriente. Con puerta ciega sencilla de aluminio en lacado blanco con cerradura incorporada, una ventana. Color exterior de paredes y estructura preferentemente blanco. Totalmente diáfana.	
MOD.4 2,00 x 2.50 DIAFANA Módulo de camerino medidas aproximadas 2.35 m. de largo x 2.4 m. De ancho x 2.30 m. de altura libre interior. Construida en Panel sándwich micro perfilado de 35 mm. Aislada. Con instalación eléctrica, cuadro eléctrico con pantalla de luz y 2 tomas de corriente. Con puerta ciega sencilla de aluminio en lacado blanco con cerradura incorporada, una ventana, Color exterior de paredes y estructura preferentemente blanco. Totalmente diáfana.	
MOD.5 8,00 x 2.50 Doble Módulo de camerino medidas aproximadas 7,98 m. de largo x 2.43 m. De ancho x 2.30 m. de altura libre interior. Construida en Panel sándwich micro perfilado de 35 mm dividida en 2 estancias independientes con acceso independiente cada una de ellas. Aislada. Con instalación eléctrica, cuadro eléctrico con dos pantallas de luz y 4 tomas de corriente. Con 2 puertas ciega sencilla de aluminio en lacado blanco con cerradura incorporada, una ventana por espacio. Color exterior de paredes y estructura preferentemente blanco.	
MOD.6 6,00 x 2.50 Doble Módulos de camerino medidas aproximadas 5,98 m. de largo x 2.43 m. De ancho x 2.30 m. de altura libre interior. Construida en Panel sándwich micro perfilado de 35 mm. Una de sus paredes de 6mtrs de cristal Aislada. Con instalación eléctrica, cuadro eléctrico con dos pantallas de luz y 4 tomas de corriente. Con 2 puertas ciega sencilla de aluminio en lacado blanco con cerradura incorporada, dos ventanas. Color exterior de paredes y estructura preferentemente blanco.	



MOD.7 4,00 x 2.50 DIAFANA con pared de 4,00 mtrs. Cristal Módulos de camerino medidas aproximadas 3,98 m. de largo x 2.43 m. De ancho x 2.30 m. de altura libre interior. Construida en Panel sándwich micro perfilado de 35 mm. Una de sus paredes de 4 mtrs de cristal. Aislada. Con instalación eléctrica, cuadro eléctrico con dos pantallas de luz y 4 tomas de corriente. Con puerta ciega sencilla de aluminio en lacado preferiblemente blanco con cerradura incorporada, una ventana. Color exterior de paredes y estructura preferentemente blanco. Totalmente diáfana.	
MOD.8 6,00 x 2.50 con Baño Módulos de camerino medidas aproximadas 5,98 m. de largo x 2.43 m. De ancho x 2.30 m. de altura libre interior. Construida en Panel sándwich micro perfilado de 35 mm. Aislada. Con instalación eléctrica, cuadro eléctrico con dos pantallas de luz y 4 tomas de corriente. Con puerta ciega sencilla de aluminio en lacado preferiblemente blanco con cerradura incorporada, una ventana. Color exterior de paredes y estructura preferentemente blanco. Totalmente diáfana. Con habitáculo interior separado con taza inglesa y lavabo. Incluidas instalaciones de fontanería necesarias y/o autónoma.	
MOD.9 6,00 x 2.50 Aseos y Duchas Módulo de medidas aproximadas 6,98 m. de largo x 2.43 m. De ancho x 2.30 m. de altura libre interior. Construida en Panel sándwich micro perfilado de 35 mm. Aislada. Con instalación eléctrica, cuadro eléctrico con dos pantallas de luz y 4 tomas de corriente. Con puerta ciega sencilla de aluminio en lacado preferentemente blanco con cerradura incorporada, una ventana. Color exterior de paredes y estructura preferentemente blanco.. Totalmente diáfana. 2 Tazas inglesas, 3 duchas, y lavabos. Incluidas instalaciones de fontanería necesarias.	
MOD.10 7,00 x 2.50 con 2 despachos y baño Módulos de camerino medidas aproximadas 6,98 m. de largo x 2.43 m. De ancho x 2.30 m. de altura libre interior. Construida en Panel sándwich micro perfilado de 35 mm. Aislada. Con instalación eléctrica, cuadro eléctrico con dos pantallas de luz y 4 tomas de corriente. Con puerta ciega sencilla de aluminio en lacado blanco con cerradura incorporada, dos ventanas. Color exterior de paredes y estructura preferentemente blanco. 3 espacios interiores, baño y 2 despachos. Con habitáculo interior separado con taza inglesa y lavabo. Incluidas instalaciones fontanería necesarias	

<u>Descripción</u>	<u>Precio semana (periodo comprendido de 1 a 7 días)</u>	<u>Precio 1 mes</u>	<u>Precio 2 meses</u>
<u>MOD.1 - 8,00 x 2.50 DIAFANA</u> Módulos de camerino medidas aproximadas 7,98 m. de largo x 2.43 m. De ancho x 2.30 m. de altura libre interior. Construida en Panel sándwich micro perfilado de 35 mm. Aislada. Con instalación eléctrica, cuadro eléctrico con dos pantallas de luz y 4 tomas de corriente. Con puerta ciega sencilla de	400,00 €	475,00 €	560,00 €



aluminio en lacado blanco con cerradura incorporada, una ventana. Color exterior de paredes y estructura preferentemente blanco. Totalmente diáfana.			
<u>MOD.2 - 6,00 x 2.50 DIAFANA</u> Módulos de camerino medidas aproximadas 5,98 m. de largo x 2.43 m. De ancho x 2.30 m. de altura libre interior. Construida en Panel sándwich micro perfilado de 35 mm. Aislada. Con instalación eléctrica, cuadro eléctrico con dos pantallas de luz y 4 tomas de corriente. Con puerta ciega sencilla de aluminio en lacado blanco con cerradura incorporada, una ventana. Color exterior de paredes y estructura preferentemente blanco. Totalmente diáfana.	350,00 €	415,00 €	500,00 €
<u>MOD.3 – 4,00 x 2.50 DIAFANA</u> Módulo de camerino medidas aproximadas 3,98 m. de largo x 2.43 m. De ancho x 2.30 m. de altura libre interior. Construida en Panel sándwich micro perfilado de 35 mm. Aislada. Con instalación eléctrica, cuadro eléctrico con dos pantallas de luz y 4 tomas de corriente. Con puerta ciega sencilla de aluminio en lacado blanco con cerradura incorporada, una ventana. Color exterior de paredes y estructura preferentemente blanco. Totalmente diáfana.	325,00 €	400,00 €	490,00 €
<u>MOD.4 – 2,00 x 2.50 DIAFANA</u> Módulo de camerino medidas aproximadas 2.35 m. de largo x 2.4 m. De ancho x 2.30 m. de altura libre interior. Construida en Panel sándwich micro perfilado de 35 mm. Aislada. Con instalación eléctrica, cuadro eléctrico con pantalla de luz y 2 tomas de corriente. Con puerta ciega sencilla de aluminio en	325,00 €	400,00 €	490,00 €



lacado blanco con cerradura incorporada, una ventana, Color exterior de paredes y estructura preferentemente blanco. Totalmente diáfana.			
<u>MOD.5 – 8,00 x 2.50 Doble</u> Módulo de camerino medidas aproximadas 7,98 m. de largo x 2.43 m. De ancho x 2.30 m. de altura libre interior. Construida en Panel sándwich micro perfilado de 35 mm dividida en 2 estancias independientes con acceso independiente cada una de ellas. Aislada. Con instalación eléctrica, cuadro eléctrico con dos pantallas de luz y 4 tomas de corriente. Con 2 puertas ciega sencilla de aluminio en lacado blanco con cerradura incorporada, una ventana por espacio. Color exterior de paredes y estructura preferentemente blanco.	550,00 €	575,00 €	675,00 €
<u>MOD.6 – 6,00 x 2.50 Doble</u> Módulos de camerino medidas aproximadas 5,98 m. de largo x 2.43 m. De ancho x 2.30 m. de altura libre interior. Construida en Panel sándwich micro perfilado de 35 mm. Una de sus paredes de 6mtrs de cristal Aislada. Con instalación eléctrica, cuadro eléctrico con dos pantallas de luz y 4 tomas de corriente. Con 2 puertas ciega sencilla de aluminio en lacado blanco con cerradura incorporada, dos ventanas. Color exterior de paredes y estructura preferentemente blanco.	475,00 €	525,00 €	600,00 €
<u>MOD.7 – 4,00 x 2.50 DIAFANA con pared de 4,00 mtrs cristal</u> Módulos de camerino medidas aproximadas 3,98 m. de largo x 2.43 m. De ancho x 2.30 m. de altura libre interior. Construida en Panel sándwich micro perfilado de 35 mm. Una de sus paredes de 4 mtrs de cristal. Aislada. Con instalación eléctrica, cuadro eléctrico con dos pantallas de luz y 4 tomas de	550,00 €	580,00 €	675,00 €



corriente. Con puerta ciega sencilla de aluminio en lacado preferiblemente blanco con cerradura incorporada, una ventana. Color exterior de paredes y estructura preferentemente blanco. Totalmente diáfana.			
<u>MOD.8 – 6,00 x 2.50 con baño</u> Módulos de camerino medidas aproximadas 5,98 m. de largo x 2.43 m. De ancho x 2.30 m. de altura libre interior. Construida en Panel sándwich micro perfilado de 35 mm. Aislada. Con instalación eléctrica, cuadro eléctrico con dos pantallas de luz y 4 tomas de corriente. Con puerta ciega sencilla de aluminio en lacado preferiblemente blanco con cerradura incorporada, una ventana. Color exterior de paredes y estructura preferentemente blanco. Totalmente diáfana. Con habitáculo interior separado con taza inglesa y lavabo. Incluidas instalaciones de fontanería necesarias y/o autónoma	450,00 €	475,00 €	550,00 €
<u>MOD.9 – 6,00 x 2.50 Aseos y duchas</u> Módulo de medidas aproximadas 6,98 m. de largo x 2.43 m. De ancho x 2.30 m. de altura libre interior. Construida en Panel sándwich micro perfilado de 35 mm. Aislada. Con instalación eléctrica, cuadro eléctrico con dos pantallas de luz y 4 tomas de corriente. Con puerta ciega sencilla de aluminio en lacado preferentemente blanco con cerradura incorporada, una ventana. Color exterior de paredes y estructura preferentemente blanco. Totalmente diáfana. 2 Tazas inglesas, 3 duchas, y lavabos. Incluidas instalaciones de fontanería necesarias.	600,00 €	650,00 €	700,00 €
<u>MOD.10 – 7,00 x 2.50 con 2 despachos y baño</u>			



Módulos de camerino medidas aproximadas 6,98 m. de largo x 2.43 m. De ancho x 2.30 m. de altura libre interior. Construida en Panel sándwich micro perfilado de 35 mm. Aislada. Con instalación eléctrica, cuadro eléctrico con dos pantallas de luz y 4 tomas de corriente. Con puerta ciega sencilla de aluminio en lacado blanco con cerradura incorporada, dos ventanas. Color exterior de paredes y estructura preferentemente blanco. 3 espacios interiores, baño y 2 despachos. Con habitáculo interior separado con taza inglesa y lavabo. Incluidas instalaciones fontanería necesarias	475,00 €	550,00 €	625,00 €
---	-----------------	-----------------	-----------------

Desglose Lote 2 (Sanitarios Químicos):

Sanitario modular estándar con lavamanos	
Sanitario modular PMR con lavamanos	
Químico tipo seta 3/4 usos simultáneos.	



Paquete A: 3 unidades químico estándar. 1unidad químico PMR. 1 transporte de entrega y recogida. 1 sistema de ocultación del conjunto. Incluir limpieza diaria en los casos de 3 y 7 días	
Paquete B: 6 unidades químico estándar. 1 transporte de entrega y recogida. 1 sistema de ocultación del conjunto. Incluir limpieza diaria en los casos de 3 y 7 días	
Paquete C: 4 Químico tipo seta 3 usos simultáneos. 1 transporte de entrega y recogida. 1 sistema de ocultación del conjunto. Incluir limpieza diaria en los casos de 3 y 7 días	
Paquete D: 4 Químico tipo PMR 1 transporte de entrega y recogida. 1 sistema de ocultación del conjunto. Incluir limpieza diaria en los casos de 3 y 7 días	



<u>CONCEPTO</u>	<u>3 DIAS</u>	<u>1 SEMANA</u>	<u>1 MES</u>	<u>2 MESES</u>
<u>Sanitario químico estándar con lavamanos</u>	250,00 €	390,00 €	1.200,00 €	2.360,00 €
<u>Sanitario químico PMR con lavamanos</u>	275,00 €	415,00 €	1.225,00 €	2.450,00 €
<u>Químico tipo seta 3/4 usos simultáneos</u>	270,00 €	410,00 €	1.220,00 €	2.440,00 €
<u>Paquete A: 3 unds. Químico estándar. 1 unds químico PMR.</u>	805,00 €	1.125,00 €	2.995,00 €	5.685,00 €
<u>Paquete B: 6 unds. Químico estándar.</u>	995,00 €	1.445,00 €	4.055,00 €	7.815,00 €
<u>Paquete C: 4 químicos tipo seta 3 usos simultáneos.</u>	920,00 €	1.340,00 €	3.800,00 €	7.205,00 €
<u>Paquete D: 4 Químicos tipo PMR 1 transporte de entrega y recogida.</u>	935,00 €	1.260,00 €	3.335,00 €	6.265,00 €
<u>Limpieza extra químicos</u>	20,00 € / aseo	20,00 € / aseo	20,00 € / aseo	20,00 € / aseo
<u>Vaciado extra deposito</u>	20,00 € / aseo	20,00 € / aseo	20,00 € / aseo	20,00 € / aseo

Vigencia

La vigencia de dicho contrato será del 7 de enero de 2022 al 6 de enero de 2025, ambos incluidos, siempre y cuando no se agote el presupuesto por consumo de las necesidades licitadas y se requieran para satisfacer las necesidades de las Actividades Culturales que se le encargue ejecutar a la Dirección de Producción y Coordinación Técnica de Madrid Destino.



Estudio

Para poder hacer una valoración del precio de salida para este contrato, se han tenido en cuenta diferentes variables que se señalan a continuación:

En primer lugar, se ha revisado la licitación actualmente vigente, comprobando y consultando las campañas realizadas y estudiando la previsión de coste que han tenido desde el inicio del contrato.

En segundo lugar, se ha realizado un estudio de mercado, el cual se adjunta, solicitando presupuestos a diferentes proveedores, precios unitarios para este suministro y servicio, y para este tipo de Campaña, teniendo en cuenta la necesidad de días de uso del suministro/servicio, como los que se prevén para la presente licitación.

Y en tercer lugar, se han revisado facturas de los alquileres de material del servicio de casetas modulares y sanitarios químicos a lo largo de los últimos años.

En relación al Lote de Casetas Modulares se ha utilizado el Estudio de Mercado realizado para la licitación de Casetas Modulares Veranos de la Villa 2021, llevado a cabo el pasado mes de abril de 2021, y para el cual se recibieron ofertas de cuatro empresas.

Por último, en lo referente al Lote 2 Sanitarios Químicos, se ha realizado un estudio de mercado, solicitando presupuestos a diferentes proveedores para este suministro con las características que tienen este tipo de actividades, en cuanto a duración y necesidad. (Se adjunta estudio de mercado realizado.) Del total de 11 empresas consultadas, se han recibido 4 respuestas, de las cuales, sólo tres de ellas han respondido concretamente a las necesidades planteadas, siendo completas. La empresa Fersa sólo ha contestado a alguno de los ítems.

De esta manera, hemos podido alcanzar una conclusión final, que es el que consideramos el precio total de la licitación que engloba casi tres años de actividades en la empresa, en base a los consumos efectivamente realizados y las previsiones futuras, así como nos ha permitido determinar un precio de salida de cada unidad que hemos querido recoger y que son las necesidades efectivas que tendremos de este tipo de material durante la ejecución de las actividades que gestionamos.

En base a los precios presentados por los proveedores, junto con los costes reales que hemos tenido en años anteriores, se ha estimado una media global, teniendo en cuenta además algunas referencias que los propios proveedores nos han hecho tras las conversaciones mantenidas con ellos por técnicos de la Dirección.

En las diferentes unidades descritas está incluido el personal de montaje, desmontaje, instalación en los casos necesarios y limpiezas de mantenimiento, así como el transporte.



Al poder variar el volumen global de actividades que suele hacer la empresa, hemos recogido la posibilidad de que el contrato pueda agotarse antes de la finalización de la fecha estimada y asimismo que pueda concluirse sin el consumo del total estimado.

CONCLUSIÓN

Por todo lo expuesto, de cara al desarrollo de la Actividad programada, solicitamos se proceda a aprobar la presente SP a efectos de poder tramitar en tiempo y forma la Licitación del servicio descrito anteriormente.

En Madrid, a 22 de septiembre de 2021

James Bartek
Responsable Departamento Técnico de la Subdirección de Actividades Culturales
Dirección de Producción y Coordinación Técnica

Oscar Amigo Altisent
Director de Producción y Coordinación Técnica
Dirección de Producción y Contratación Técnica

El presente documento ha sido firmado digitalmente en fecha 22 de septiembre de 2021 a las 13:02 horas por las personas que constan como firmantes del mismo

Madrid Destino
C.I.F. A84073105