

Capítulo	Partida / Código	Descripción	Volumen (m³)
D02.02	320.001	Desmonte tierra explanación	15.964,63
A1.1	D321.001	Excavación en zanjas, pozos y cimentaciones	3.440,27
C02.03.01	872.050.SA	Excavación zanja saneamiento interior (fecales)	528,00
C02.03.02	872.050.SA	Excavación zanja saneamiento interior (pluviales)	537,20
C01.02	872.050.SA	Excavación zanja instalaciones ACS/AF	48,16
D04.01.01	321.001-HE / 321.002-HE	Excavación zanjas saneamiento urbanización	3.078,98
D04.02.04	321.001-HE / 321.002-HE	Excavación zanjas pluviales urbanización	9.579,79
D07.01.01	321.001-HE	Excavación zanjas – red hidrantes	485,70
D09.01	321.001-HE	Excavación zanja – red de riego	265,15
D11.01.02	321.001-HE	Excavación zanja – lago ecológico	854,79

Categoría	Volumen (m³)
Excavación General	15.964,63
Excavación Cimentación	3.440,27
Excavación Instalaciones Interiores	1.113,36
Excavación Instalaciones Urbanización	14.264,41
TOTAL EXCAVACIONES	34.782,67
TOTAL EXCAVAC. SEGUIM. ARQUEOLÓG/PALEONTOLÓG.	19.404,90