

MEMORIA JUSTIFICATIVA CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO, TRANSPORTE, MONTAJE, MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE DE CASSETAS MODULARES CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA CAMPAÑA “LOS VERANOS DE LA VILLA 2021” QUE DESARROLLE LA SOCIEDAD MERCANTIL MUNICIPAL MADRID DESTINO CULTURA TURISMO Y NEGOCIO, S.A., A ADJUDICAR MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO.

INTRODUCCIÓN

La sociedad mercantil municipal Madrid Destino Cultura Turismo Negocio, S.A., (en adelante, Madrid Destino) tiene, entre otros objetivos, la gestión de programas y actividades culturales, formativas y artísticas, la organización, apoyo y difusión de las mismas, la prestación de todos los servicios e infraestructuras integrantes o complementarios de estos programas y actividades, la gestión de cualesquiera centros, espacios, recintos, dependencias y/o servicios culturales, cuya gestión le fuera encomendada temporal o indefinidamente, o cuyo uso le fuera cedido por el Ayuntamiento de Madrid, incluida la contratación y ejecución de las obras, instalaciones, servicios y suministros para los mismos, la gestión de las políticas municipales de promoción e información turística de la Ciudad de Madrid, la proyección de su imagen a nivel nacional e internacional y la gestión y explotación de los derechos de propiedad intelectual derivados de las obras susceptibles de generar tales derechos resultantes de las anteriores actividades, así como la prestación por cuenta propia o ajena de todo tipo de servicios relacionados con la organización, dirección, producción y administración de eventos, ya sean deportivos, exposiciones, congresos, convenciones, seminarios, ferias, y cualquier otro evento de naturaleza similar.

SUMINISTRO OBJETO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD

El objeto del contrato es el suministro en régimen de arrendamiento, transporte, montaje, mantenimiento y desmontaje de Casetas Modulares con motivo de la celebración de la Campaña “Los Veranos de la Villa 2021” que tendrá lugar en espacios exteriores repartidos en los 21 distritos de la Ciudad de Madrid y centros de Madrid Destino, aproximadamente del 14 de junio al 6 de septiembre de 2021, ambos incluidos.

Debido a que Madrid Destino no cuenta con los medios propios, ni cuenta en su plantilla con personal específico que realice estas funciones, es preciso promover su contratación externa.

CONDICIONES ECONÓMICAS

La valoración económica se efectúa de la siguiente manera y conforme a precios de mercado:

Valor estimado del contrato (IVA excluido): cuarenta mil euros (**40.000,00 €**) más el IVA que resulte de aplicación.

IVA aplicable: ochomil cuatrocientos euros (**8.400,00 €**). Porcentaje: 21%

Total valor estimado (IVA incluido): cuarenta y ochomil cuatrocientos euros (**48.400,00 €**)

Presupuesto base de licitación (IVA excluido): cuarenta mil euros (**40.000,00 €**) más el IVA que resulte de aplicación. . Este importe incluye un valor estimado máximo, a demanda de la Campaña “Los Veranos de la Villa 2021”.

IVA aplicable: ochomil cuatrocientos euros (**8.400,00 €**). Porcentaje: 21%

Presupuesto base de licitación (IVA incluido): cuarenta y ochomil cuatrocientos euros (48.400,00 €)

Desglose del material necesario:

- Suministro Caseta Modular MOD.1 8x2.5 DIAFANA

Módulos de camerino medidas aproximadas 7,98 m. de largo x 2.43 m. De ancho x 2.30 m. de altura libre interior. Construida en Panel sándwich micro perfilado de 35 mm. Aislada. Con instalación eléctrica, cuadro eléctrico con dos pantallas de luz y 4 tomas de corriente. Con puerta ciega sencilla de aluminio en lacado blanco con cerradura incorporada, una ventana. Color exterior de paredes y estructura preferentemente blanco. Totalmente diáfana.

- Suministro Caseta Modular MOD.2 6x2.5 DIAFANA

Módulos de camerino medidas aproximadas 5,98 m. de largo x 2.43 m. De ancho x 2.30 m. de altura libre interior. Construida en Panel sándwich blanco/blanco micro perfilado de 35 mm. Aislada. Con instalación eléctrica, cuadro eléctrico con dos pantallas de luz y 4 tomas de corriente. Con puerta ciega sencilla de aluminio en lacado blanco con cerradura incorporada, una ventana Color exterior de paredes y estructura preferentemente blanco. Totalmente diáfana.

- Suministro Caseta Modular MOD.3 4X2.5DIAFANA

Módulo de camerino medidas aproximadas 3,98 m. de largo x 2.43 m. De ancho x 2.30 m. de altura libre interior. Construida en Panel sándwich blanco/blanco micro perfilado de 35 mm. Aislada. Con instalación eléctrica, cuadro eléctrico con dos pantallas de luz y 4 tomas de corriente. Con puerta ciega sencilla de aluminio en lacado blanco con cerradura incorporada, una ventana,. Color exterior de paredes y estructura preferentemente blanco. Totalmente diáfana.

- Suministro Caseta Modular MOD.4 2X2.5DIAFANA

Módulo de camerino medidas aproximadas 2.35 m. de largo x 2.4 m. De ancho x 2.30 m. de altura libre interior. Construida en Panel sándwich blanco/blanco micro perfilado de 35 mm. Aislada. Con instalación eléctrica, cuadro eléctrico con pantalla de luz y 2 tomas de corriente. Con puerta ciega sencilla de aluminio en lacado blanco con cerradura incorporada, una ventana, Color exterior de paredes y estructura preferentemente blanco. Totalmente diáfana.

- Suministro Caseta Modular MOD.5 8x2.5 Doble

Módulo de camerino medidas aproximadas 7,98 m. de largo x 2.43 m. De ancho x 2.30 m. de altura libre interior. Construida en Panel sándwich blanco/blanco micro perfilado de 35 mm dividida en 2 estancias independientes con acceso independiente cada una de ellas. Aislada. Con instalación eléctrica, cuadro eléctrico con dos pantallas de luz y 4 tomas de corriente. Con 2 puertas ciega sencilla de aluminio en lacado blanco con cerradura incorporada, una ventana por espacio. Color exterior de paredes y estructura preferentemente blanco.



- Suministro Caseta Modular MOD.6 6x2.5 doble

Módulos de camerino medidas aproximadas 5,98 m. de largo x 2.43 m. De ancho x 2.30 m. de altura libre interior. Construida en Panel sándwich blanco/blanco micro perfilado de 35 mm. Una de sus paredes de 6mtrs de cristal Aislada. Con instalación eléctrica, cuadro eléctrico con dos pantallas de luz y 4 tomas de corriente. Con 2 puertas ciega sencilla de aluminio en lacado blanco con cerradura incorporada, dos ventanas. Color exterior de paredes y estructura preferentemente blanco.

-Suministro Caseta Modular MOD.7 4x2.5 DIAFANA con pared de 4 mtrs cristal

Módulos de camerino medidas aproximadas 3,98 m. de largo x 2.43 m. De ancho x 2.30 m. de altura libre interior. Construida en Panel sándwich blanco/blanco micro perfilado de 35 mm. Una de sus paredes de 4 mtrs de cristal. Aislada. Con instalación eléctrica, cuadro eléctrico con dos pantallas de luz y 4 tomas de corriente. Con puerta ciega sencilla de aluminio en lacado blanco con cerradura incorporada, una ventana. Color exterior de paredes y estructura preferentemente blanco. Totalmente diáfana.

- Suministro Caseta Modular MOD.8 6x2.5 con baño

Módulos de camerino medidas aproximadas 5,98 m. de largo x 2.43 m. De ancho x 2.30 m. de altura libre interior. Construida en Panel sándwich blanco/blanco micro perfilado de 35 mm. Aislada. Con instalación eléctrica, cuadro eléctrico con dos pantallas de luz y 4 tomas de corriente. Con puerta ciega sencilla de aluminio en lacado preferentemente blanco con cerradura incorporada, una ventana. Color exterior de paredes y estructura preferentemente blanco. Totalmente diáfana. Con habitáculo interior separado con taza inglesa y lavabo. **Incluidas instalaciones de fontanería necesaria y/o autónoma**

- Suministro Caseta Modular MOD.9 6X2.5 Aseos y duchas

Módulo de medidas aproximadas 6,98 m. de largo x 2.43 m. De ancho x 2.30 m. de altura libre interior. Construida en Panel sándwich blanco/blanco micro perfilado de 35 mm. Aislada. Con instalación eléctrica, cuadro eléctrico con dos pantallas de luz y 4 tomas de corriente. Con puerta ciega sencilla de aluminio en lacado blanco con cerradura incorporada, una ventana. Color exterior de paredes y estructura preferentemente blanco. Totalmente diáfana. 2Tazas inglesas ,3 duchas y lavabos. Incluidas instalaciones de fontanería necesarias.

- Suministro Caseta Modular MOD.10 7x2.5 con 2 despachos y baño

Módulos de camerino medidas aproximadas 6,98 m. de largo x 2.43 m. De ancho x 2.30 m. de altura libre interior. Construida en Panel sándwich blanco/blanco micro perfilado de 35 mm. Aislada. Con instalación eléctrica, cuadro eléctrico con dos pantallas de luz y 4 tomas de corriente. Con puerta ciega sencilla de aluminio en lacado blanco con cerradura incorporada, dos ventanas. Color exterior de paredes y estructura preferentemente blanco. 3 espacios interiores, baño y 2 despachos. Con habitáculo interior separado con taza inglesa y lavabo. Incluidas instalaciones fontanería necesarias.

- Suministro Caseta Modular MOD.11 6x2.5 con 2 baños autónoma

Caseta modular totalmente autónoma de un max de 6mtrs de longitud por 2.50 de ancho. Con depósito de agua limpia y depósito de residuales. Dividida en 2 espacios de sanitarios. Uno de ellos con un mínimo de tres tazas inglesas y 2 lavabos.

El segundo con un mínimo de 1 taza inglesa, tres (3) urinarios de pared y dos (2) lavabos. Con todos los elementos necesarios para que sea autónoma incluyendo toma eléctrica. Color exterior de paredes y estructura preferentemente blanco.

*** Todas las casetas deberán tener un registro estanco con una conexión terminada en succo o cetac con mínimo 2 metros.**

Dentro del objeto del contrato – siendo en consecuencia obligación del adjudicatario- se incluye el transporte de ida y vuelta del material de cada acto y/o espectáculo programado

VIGENCIA

Se prevé como vigencia de la contratación objeto de la presente memoria, un total de cero (0) años, dos (2) meses y veintiún (21) días, siendo la fecha de inicio estimada el **14 de junio de 2021 y finalización el 6 de septiembre de 2021**, ambos incluidos, sin perjuicio de su concreción posterior en función de la fecha concreta del inicio y finalización de la Campaña.

La presente contratación no es objeto de prórroga.

ESTUDIO ECONÓMICO

Para poder hacer una valoración del precio de salida para este contrato, se han tenido en cuenta diferentes variables que se señalan a continuación:

En primer lugar, se ha revisado el coste real del servicio prestado en Veranos de la Villa 2020, dado que para 2021 se programará, entre otros espacios, en el Centro Cultural Conde Duque, y este fue el escenario de la programación en 2020.

En segundo lugar, se ha realizado un estudio de mercado, el cual se adjunta, solicitando presupuestos a diferentes proveedores, precios unitarios para este suministro y servicio, y para este tipo de Campaña, teniendo en cuenta la necesidad de días de uso del suministro/servicio, como los que se prevén para la presente licitación.

En base al estudio de mercado realizado, junto a los costes reales que hemos tenido en 2020 en la contratación de este suministro, así como los precios ofertados por los proveedores en las últimas contrataciones, se ha valorado y estimado una media global para establecer los precios de salida de la licitación, con el objetivo de que el contrato sea reflejo de la realidad del mercado, así como que sea atractivo para los proveedores, con el objetivo de favorecer al máximo la concurrencia y la calidad del suministro a prestar.

Al poder variar el volumen global de actividades que suele hacer la empresa, hemos recogido la posibilidad de que el contrato pueda agotarse antes de la finalización de la fecha estimada y asimismo que pueda concluirse sin el consumo del total estimado.



CONCLUSIÓN

Por todo lo expuesto, de cara al desarrollo de la Actividad programada, solicitamos se proceda a aprobar la presente SP a efectos de poder tramitar en tiempo y forma la Licitación del servicio descrito anteriormente.

En Madrid, a 9 de abril de 2021
Madrid Destino Cultura Turismo y Negocio S.A.

*Este documento representa una copia del original, habiéndose suprimido las
firmas manuscritas por ser consideradas datos de carácter personal.
El documento original ha sido efectivamente firmado.*

James Bartek
Responsable Departamento Técnico de la Subdirección de Actividades Culturales
Dirección de Producción y Coordinación Técnica

*Este documento representa una copia del original, habiéndose suprimido las
firmas manuscritas por ser consideradas datos de carácter personal.
El documento original ha sido efectivamente firmado.*

Oscar Amigo Altisent
Director de Producción y Coordinación Técnica
Dirección de Producción y Contratación Técnica